

Energieoptimierung Entsorgungszentrum Photovoltaikanlage



Planungsbüro:	TIGEV Ingenieure, Münster
Installation:	COLEXON, Meppen
Installationszeitraum	September-November 2008
Modulsystem: rahmenlos	Dünnschicht-Laminatmodul,
Hersteller:	First Solar
Modulgröße:	1,2 m x 0,6 m
Nennleistung, je Modul:	72,5 Wp
Anzahl Module:	3.278 Stück
Brutto-Generatorfläche:	2.360 m ²
installierte Nennleistung:	237,1675 kWp
Jahresproduktion:	193.275 kWh (100 %)
Investitionssumme:	ca. 915.000 €